

AĞIRLIK METRAJ CETVELİ											
Yapı/Bina Adı: MARANGOZLAR ODASI											
No	Poz No	Tanımı	Birim	Benzer	Adet	Boy (m)	En (m)	Demir Çapı veya Profil Tipi	Birim Ağırlık	Toplam Ağırlık	Genel Toplam(Ton)
1	15.160.1003	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	ton								
		Radye Temel									2,35
		Zemin Kat Kolon									4,14
		1.Kat Kolon									3,02
		2.Kat Kolon									3,25
		Zemin Kat Döşeme									2,32
		1.Kat Döşeme									2,34
		2.Kat Döşeme									2,23
		Zemin Kat Kiriş									1,63
		1.Kat Kiriş									1,66
		2.Kat Kiriş									1,81
										Genel Toplam	24,75
2	15.160.1004	Ø 14-Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.	ton								
		Radye Temel									25,19
		Zemin Kat Kolon									2,64
		1.Kat Kolon									2,08
		2.Kat Kolon									2,05
		Zemin Kat Döşeme									0,10
		Zemin Kat Kiriş									2,49
		1.Kat Kiriş									2,32
		2.Kat Kiriş									1,82
										Genel Toplam	38,69
3	15.455.1001	Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)	Kg								
		<i>Zemin Kat Pencereleler</i>									
		Kapı 80/230			2	11,40		Plastik doğrama 50'lik 2,7 kg/m	2,70	61,56	
		Kapı 80/230 Lambirisi			2	0,70	2,20	20 mm Pvc lambri 5,4 kg/m2	5,40	16,63	
		<i>1.Normal Kat Pencereleler</i>									
		Pencere 200/200			11	18,10		Plastik doğrama 50'lik 2,7 kg/m	2,70	537,57	
		Pencere 300/250			1	13,20		Plastik doğrama 50'lik 2,7 kg/m	2,70	35,64	
		Kapı 80/230			8	11,40		Plastik doğrama 50'lik 2,7 kg/m	2,70	246,24	
		Kapı 80/230 Lambirisi			8	0,70	2,20	20 mm Pvc lambri 5,4 kg/m2	5,40	66,53	
		<i>2.Normal Kat Pencereleler</i>									
		Pencere 200/200			11	18,10		Plastik doğrama 50'lik 2,7 kg/m	2,70	537,57	
		Pencere 300/250			1	13,20		Plastik doğrama 50'lik 2,7 kg/m	2,70	35,64	
		Kapı 80/230			5	11,40		Plastik doğrama 50'lik 2,7 kg/m	2,70	153,90	
		Kapı 80/230 Lambirisi			5	0,70	2,20	20 mm Pvc lambri 5,4 kg/m2	5,40	41,58	
										Genel Toplam	1732,86
4	15.460.1004	Renkli-parlak veya kumlanmış veya satinajlı ve eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması	Kg								
		Giriş Kapı+Camekan 540/300			1	46,50		50'lilik Doğrama 2,6 kg/m	2,60	120,90	
		Daraba 580/330			2	12,40		50'lilik Doğrama 2,6 kg/m	2,60	64,48	
					2	5,80	3,30	77 mm. Kepenk Lamel 4,73 kg/m2	4,73	181,06	
										Genel Toplam	366,44
5	15.160.1001	Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)	Ton								
		Temel Dolgusu Üzeri Zemin Döşeme Betonlu			1	177,00		Q131/131 - 5 mm Çelik Hasır	0,00209	0,37	
										Genel Toplam	0,37